

Příloha č. 1 k Výzvě a zadávacím podmínkám – Technická specifikace předmětu plnění VZ

Stavba nazvaná : „Rozšíření kanalizace a přívodu vody v areálu RZ ČSÚ Lipno – Kobylnice pro 8 chat na poz. č.179/9 a 178/1 v k.ú. Lipno nad Vltavou“.

A./Předmět:

Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a vypracování prováděcí projektové dokumentace pro stavební povolení, včetně výkazu výměr, rozpočtu a inženýrské činnosti a zajištění rozhodnutí o umístění stavby, stavebního rozhodnutí a kolaudačního souhlasu v rámci inženýrské činnosti, a to na základě již zhotovené studie proveditelnosti stavby.

Podrobná specifikace :

1./ Vypracování dokumentace pro územní řízení

zahrnuje vypracování výškopisu a polohopisu pozemku, vypracování dokumentace stavby pro územní rozhodnutí na základě vypracované studie proveditelnosti. Zahrnuje kompletní inženýrskou činnost, zajištění dokladů a stanovisek dotčených orgánů státní správy a obstarání rozhodnutí o umístění stavby. Podmínky rozhodnutí budou zapracovány do dokumentace pro stavební povolení. (Cena nezahrnuje správní poplatky.).

2./ Vypracování jednostupňové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby

zahrnuje stanovení podmínek pro dodržení souladu projektu s dokumentací pro územní rozhodnutí, vypracování jednostupňové projektové dokumentace stavby pro provedení stavby na základě dokumentace pro územní rozhodnutí, včetně výkazu výměr a rozpočtu stavby. Zahrnuje kompletní inženýrskou činnost, zajištění dokladů a stanovisek dotčených orgánů státní správy a obstarání stavebního povolení. Podmínky stavebního povolení budou zapracovány do projektové dokumentace. (Cena nezahrnuje správní poplatky)

3./ Autorský dozor zahrnuje účast na pravidelných kontrolních dnech podle potřeby, konzultace a dopracování detailů podle požadavků objednatele, kontrolu prováděných prací – soulad s vypracovanou projektovou dokumentací a stanovisky dotčených orgánů státní správy, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a zajištění kolaudačního souhlasu.

B./Technické podmínky:

Dokumentace stavby bude provedena v rozsahu dle zadavatelem předložené **STUDIE PROVEDITELNOSTI STAVBY - KANALIZAČNÍ A VODOVODNÍ PŘÍPOJKY NA P.P.Č. 178/1 A 179/9 V K.Ú. LIPNO NAD VLTAVOU (RZ ČSÚ LIPNO - KOBYLNICE)** z února r. 2017 uvedené v příloze č. 3 Výzvy a zadávacích podmínkách, a to ve zpracované variantě A. Napojení všech 8 rekreačních chatků (č.e. 98, 100, 101, 102, 184, 186, 187, 212) a objektu sociálního zařízení č.e. 99 v rekreačním zařízení zadavatele Lipno – Kobylnice

1./Splašková kanalizace:

Základním řešením je napojení chatků č.e. 98, 100, 101, 102, 184, 186, 187, 212 a objektu sociálního zařízení č.e. 99 formou třech základních gravitačních kanalizačních sběračů (A, B a C), včetně návrhu nového

technického provedení propojení mezi kanalizačním sběračem A a B. Do těchto sběračů budou svedeny gravitační přípojky z trub PVC 150 vedoucí k revizním šachtám u jednotlivých chat. Sběrače A, B,C a nové propojení budou napojeny na p.p.č. 200/2 v k.ú. Lipno nad Vltavou (v majetku obce Lipno nad Vltavou) na stáv. kanalizační řad z trub PVC 300.

Předběžné délky tras sběračů PVC DN 250:

<i>Kan. sběrač A</i>	<i>48 bm</i>
<i>Kan. sběrač B</i>	<i>22 bm</i>
<i>Kan. sběrač C</i>	<i>45 bm</i>
<i>Napojení na stáv. řad</i>	<i>32 bm</i>

Předběžné délky tras přípojek PVC DN 150:

<i>Pro č. 98</i>	<i>7 bm</i>
<i>Pro č. 180</i>	<i>15 bm</i>
<i>Pro č. 102</i>	<i>7 bm</i>
<i>Pro č. 184</i>	<i>14 bm</i>

Ve variantě A je umístěno 9 revizních šachet.

2./ Vodovod

Pro napojení všech 8 chat (č.e. 98, 100, 101, 102, 184, 186, 187 a 212) je uvažováno se stavbou vodovodního potrubí s větvemi A, B, C a D z trub PE 63, ze kterého jsou vyvedeny přípojky z trub PE 32 vedoucí k jednotlivým chatám. Větve budou napojeny na stávající studnu na p.p.č. 179/9.

Délky tras větví PE 63:

<i>Větev A</i>	<i>48 bm</i>
<i>Větev B</i>	<i>25 bm</i>
<i>Větev C</i>	<i>26 bm</i>
<i>Větev D</i>	<i>45 bm</i>

Délky tras přípojek PE 32:

<i>Pro č. 98</i>	<i>7 bm</i>
<i>Pro č. 180</i>	<i>15 bm</i>
<i>Pro č. 102</i>	<i>9 bm</i>
<i>Pro č. 184</i>	<i>14 bm</i>

Napojení ke studni *9 bm*

Poznámka:

Dimenze potrubí a konkrétní technické provedení sítí může být upřesněno dle poznatků vplynulých z přesného výškopisného a polohopisného zaměření lokality a ze skutečností vzešlých v dalších stupních

dokumentace stavby. Tyto skutečnosti budou konzultovány se zadavatelem.

C/ Objednatel a Investor stavby předloží a zajistí zhotoviteli stavby:

- 1./ zkoušky vydatnosti stávající studny / již byly provedeny a objednatel a investor je vlastní /.
- 2./zajistí zhotoviteli spolupráci při souhlasu vlastníka kanalizace / pí. Brožovské / na napojení nové kanalizace.

D/ Vypracování dokumentace:

Dokumentace bude vypracována podle Vyhl. č.499/2006Sb. v aktuálním znění, počet vyhotovení 6. Projekty budou předány v elektronické i tištěné podobě, záruka 24 měsíců.

Poznámka:

Územní rozhodnutí / nebo jen územní souhlas / vydává příslušný stavební úřad, souhlas s provedením stavby / stavební povolení / vydává příslušný vodohospodářský orgán. Stavební úřad / v případě že má v odboru speciální odd. vodohospodářské, což je v tomto případě předpoklad,/ může vydat v odůvodněných případech vydat sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení.

V případě sloučení územního a stavebního řízení (vyplyne v průběhu projednání), platí termín vypracování jednostupňové projektové dokumentace do 8 týdnů od podpisu SOD.

Na termíny vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení se nevztahují sankce a pokuty, protože dodavatel není schopen ovlivnit dodržení správních lhůt dotčených orgánů státní správy.